

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | | WIEŻA | | | |
| 1.1 | | Roboty konserwatorskie | | | |
| d.1.1 | KNR 0-25 0403-05 | Czyszczenie hydrościerne powierzchni muru 195.18+166.30+130.0+83 38*4*1.2 | m ² m ² m ² | 574.480 182.400 | |
| | | | | RAZEM | 756.880 |
| d.1.1 | KNR 0-25 0403-02 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni muru 195.18+166.30+130.0+83 38*4*1.2 | m ² m ² m ² | 574.480 182.400 | |
| | | | | RAZEM | 756.880 |
| d.1.1 | KNR 4-01 0352-04 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej 38*4*1.2*0.5 | m ² m ² | 91.200 | |
| | | | | RAZEM | 91.200 |
| d.1.1 | KNR 19-01 0320-04 | Uzupełnienie ceramicznych sklepien odcinkowych poz.3 | m ² m ² | 91.200 | |
| | | | | RAZEM | 91.200 |
| d.1.1 | KNR 19-01 0643-05 analogia | Odgrzybianie ścian muru metodą smarowania poz.1 | m ² m ² | 756.880 | |
| | | | | RAZEM | 756.880 |
| d.1.1 | KNR 19-01 0317-05 | Naprawa powierzchni murów z kamienia 100 | m ^{sc} m ^{sc} | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| d.1.1 | KNR 19-01 0643-05 analogia | Wzmocnienie wstępne powierzchni muru poz.1 | m ² m ² | 756.880 | |
| | | | | RAZEM | 756.880 |
| d.1.1 | KNR 19-01 0643-05 analogia | Wzmocnienie powierzchni muru poz.1 | m ² m ² | 756.880 | |
| | | | | RAZEM | 756.880 |
| d.1.1 | KNR 19-01 0326-01 | Spoinowanie murów z kamienia poz.1 | m ² m ² | 756.880 | |
| | | | | RAZEM | 756.880 |
| d.1.1 | KNR 19-01 0647-01 analogia | Impregnacje powierzchni muru poz.1 | m ² m ² | 756.880 | |
| | | | | RAZEM | 756.880 |
| d.1.1 | wycena indywidualna | Demontaż renowacja i montaż krzyża 1.0 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.1 | wycena indywidualna | Wykucie dostaw nowych i montaż iglic 1.0 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.1 | KNR 2-02 1610-05 | Rusztowania ramowe przyścienne poz.1*1.35 | m ² m ² | 1021.788 | |
| | | | | RAZEM | 1021.788 |
| d.1.1 | | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) | | | |
| 2 | | PŁYTA | | | |
| d.2 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe 4.99 | m ³ m ³ | 4.990 | |
| | | | | RAZEM | 4.990 |
| d.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane 0.808 | t t | 0.808 | |
| | | | | RAZEM | 0.808 |